
ENERGYHOUSE
Home & Office automations

OFERTA INSTALACJI

Rozwiązanie wielosystemowe: Nice / FIBARO + Pozostałe elementy



PROJEKT

Smart Home Nice - przyklad

INWESTYCJA

Klient demonstracyjny

WAŻNOŚĆ OFERTY


30 dni, do 10.11.2026

DANE PROJEKTANTA

FIRMA	**EnergyHouse**
PROJEKTANT	**mgr inż. Cezary Fisz**
NIP	**5252408051**
ADRES	**Mickiewicza 16, 01-517 Warszawa**
KONTAKT	**794 175 175 | biuro@energyhouse.com.pl**

Wszystkie urządzenia - Rzut

Rzut przedstawia rozmieszczenie urządzeń i pomieszczeń. Warstwy okablowania, trasy magistral oraz uwagi wykonawcze są ukryte.



Legenda ◎ spot / oświetlenie ◉ czujnik ≈ czujnik dymu ▤ roleta karnisz / zasłony ↯ wyjście przekaźnikowe V siłownik / zawór H klimat / ogrzewanie

Symbol	Znaczenie	Numeracja
R	Roleta, żaluzja lub karnisz elektryczny	prefix + numer pomieszczenia + numer urządzenia, np. P7.1
RGBW	Urządzenie na rzucie	prefix + numer pomieszczenia + numer urządzenia, np. P7.1
Q	Wyjście przekaźnikowe	prefix + numer pomieszczenia + numer urządzenia, np. P7.1
CZ	Czujnik obecności, ruchu lub kontaktron	prefix + numer pomieszczenia + numer urządzenia, np. P7.1
U	Inne urządzenie	prefix + numer pomieszczenia + numer urządzenia, np. P7.1
RG	Urządzenie na rzucie	prefix + numer pomieszczenia + numer urządzenia, np. P7.1
YH	Centrala Yubii / Nice	prefix + numer pomieszczenia + numer urządzenia, np. P7.1

Zestawienie urządzeń i funkcji

Oferta pokazuje ceny całych sekcji. Ceny pozycji składowych pozostają ukryte.

PROJEKT	2000,00 ZŁ
Projekt wykonawczy systemu automatyki	1 projekt

OŚWIETLENIE	13 951,80 ZŁ
On/Off-Control 2	19 szt.
RGBW-Control	27 szt.
Montaż: On/Off-Control 2	19 szt.
Montaż: RGBW-Control	27 szt.

ROLETY I ZACIENIANIE	3033,00 ZŁ
Roll-Control 2	10 szt.
Montaż: Roll-Control 2	10 szt.

CZUJNIKI I BEZPIECZEŃSTWO	3676,80 ZŁ
Door/Window-Control BROWN	1 szt.
Flood-Control	2 szt.
MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności	5 szt.
Smoke-Control	1 szt.
Montaż: Door/Window-Control BROWN	1 szt.
Montaż: Flood-Control	2 szt.
Montaż: MCOhome OS11 - Sufitowy czujnik obecności	5 szt.
Montaż: Smoke-Control	1 szt.

KLIMAT I OGRZEWANIE	3907,50 ZŁ
Fan4-Control Black	3 szt.
Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576	6 szt.
Warm-Control Black	2 szt.
Montaż: Fan4-Control Black	3 szt.
Montaż: Siłownik M30x1,5 230V do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, IP54 F-069576	6 szt.
Montaż: Warm-Control Black	2 szt.

INNE	1823,00 ZŁ
Yubi Home Pro	1 szt.

Zestawienie urządzeń i funkcji - ciąg dalszy

INNE - CIĄG DALSZY	CIĄG DALSZY
Montaż: Yubi Home Pro	1 szt.

PROGRAMOWANIE	3700,00 ZŁ
Programowanie systemu	74 urz.

ROZDZIELNIA LED	3418,00 ZŁ
Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN	2 szt.
Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN	4 szt.
Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN	2 szt.
Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN	5 szt.
Montaż DIN: Mean Well HDR-150-24 150W 24V DIN	2 szt.
Montaż DIN: Mean Well HDR-60-24 60W 24V DIN	4 szt.
Montaż DIN: Mean Well NDR-120-24 120W 24V DIN	2 szt.
Montaż DIN: Mean Well NDR-240-24 240W 24V DIN	5 szt.

Udzielony rabat: 5934,90 zł (14,32% wartości przed rabatem).

Zakres oferty

Uwzględniono: Projekt, Wykonanie rozdzielni, Automatyka

Poza ofertą: Okablowanie, LED

Zestawienie urządzeń i funkcji - ciąg dalszy

PODSUMOWANIE	
Przed rabatem	**41 445,00 zł**
Rabat	**–5934,90 zł**
Netto	**35 510,10 zł**
VAT 23%	**8167,32 zł**
Brutto	**43 677,42 zł**